



2階建て 豚運搬車両

SANYU ORIGINAL MODEL

「より広い内部空間で快適な移動環境」
ミスト&ファンによる空調管理システムと
移動時の脱水を防ぐ給水器で
大切な個体を安全に運ぶ ※裏面参照



通常3~4カ月の製造納期を最高約2ヶ月迄短縮

※製造開始から納品までの期間です。
仕様内容によっては納期が前後する事がございます。

最大で約50% **DOWN**

温室効果ガスの低減に貢献(カーボンニュートラルに貢献)

ボディ全体をアルミに変更する事で、約1,400kg軽量化！
車両が軽くなった事の恩恵で、燃料消費量の軽減を実現！
結果、温室効果ガスの削減に貢献します！

※弊社鉄製仕様と比較

最大で約30% **DOWN**

メンテナンスの低減

作業性大幅 **UP**

架装部は腐食が少ないALLアルミ製！
放水によるお手入れで素早く簡単に清掃が可能！
天井開閉式で2階フロアは立ったまま清掃が可能！



○車面全体のレイアウト

全長9,606mm × 全高2,721mm × 全幅2,490mm
2階建て仕様 各階に大部屋×2 小部屋×2

○快適装備

サーキュレーター 6台×2フロア 計12台
ミストノズル 15口×2フロア 計30口

ファンで内部の空気を循環+ミストによる気化熱で、
車内の気温上昇をコントロール
ルーフ素材は厚さ20mmの断熱材で構成、
直射日光による室温の上昇を低減

水分補給用給水口 9台×2フロア 計18口

○搬出入仕様

油圧可動式スロープ
後方上下4枚スライドドア

上下2枚構成の後部扉は左右にスライドでき
多様なプラットフォームに対応
2階へは油圧稼働式スロープで搬入後、
上昇させそのまま小部屋として利用可能



ミストノズル



サーキュレーター



給水口

熊本臨時展示会でも大変ご好評いただきました。



「ALLアルミ製の車体が軽量且つ積載量上がるのが魅力的」
「製造からの納期短縮ありがたい」

などのお言葉をいただいております。

今後もお客様のお声を取り入れながらニーズに沿った車体造りを行ってまいります。

注) 「J AGRI九州2024」の開催期間5/22(木)~24(水)のみの限定展示となります。



092-692-7073
info@sanyu-body.co.jp

三友ポディー株式会社

〒811-3133
福岡県古賀市青柳町105-33